

ALLEGATO "C"

Comune di Olbia

Provincia di SS - Z.O.O.T.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Porto di Olbia - Campionamento e caratterizzazione dei fondali del canale di accesso al Porto di Olbia, del Bacino di evoluzione, degli attracchi del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani.

COMMITTENTE: ADSP DEL MARE DI SARDEGNA.

CANTIERE: Golfo di Olbia, Olbia (SS - Z.O.O.T.)

Olbia, 23/09/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Meloni Alessandro)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(PRESIDENTE Deiana Massimo)

Ingegnere Meloni Alessandro

Viale Isola Bianca
07026 Olbia (SS - Z.O.O.T.)
Tel.: 0789 204179 - Fax: 0789 204179
E-Mail: meloni@adspmaresardegna.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 S.004	RICERCA E BONIFICA ORDIGNI BELLICI IN MARE compresi gli oneri per il personale (dirigente tecnico e operatore tecnico qualificato OTS) e per la strumentazione (magnetometro, cerca metalli e tablet con sistema cartografico Navionics-ecoscandaglio).					138,00		
	SOMMANO cadauno					138,00	140,00	19'320,00
2 PF.0014.000 4.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. Bagno chimico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	261,79	261,79
3 PF.0014.000 4.0002	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi Monoblocco prefabbricato					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	315,05	315,05
4 PF.0014.000 5.0001	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 Cassette in ABS					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2,59	10,36
	A RIPORTARE							19'907,20

